

Árajánlat, Enying Város Önkormányzata részére, az Enying Kossuth L. út 22. szám alatti ingatlan, Kossuth út felé néző tetőfelületének - amely beázik - felújításáról

A felújítás módja: a meglévő palafedésű tetősíkra egy könnyített lécváz szerkezet kerül, ellenlécre, párazáró fóliával.

A lécváz szerkezet „Ruukki” cserepes lemezzel kerül lefedésre, hosszirányú toldás nélkül, szürke színben, melynek a gyári garanciája 30 év.

| Munkanem | Anyagár | Munkadíj |
|--|---------------------------|---------------------------|
| 1. lécszerkezet építés a meglévő tetősíkra; bramaclécből: 336 m x 110 ft | = 36.960 ft | |
| Önfürös rögzítőcsavar: 600 db x 8.50 ft | = 5.100 ft | |
| Párazáró fólia: 78 m ² x 420 ft | = 32.760 ft | |
| Lemeztartó szerkezet kialakításának díja: 78 m ² x 800 ft | | = 62.400 ft |
| 2. Tetőfedés: Ruukki cserepes lemez: 78 m ² x 1800 ft | = 140.400 ft | |
| Gerincelem: 11 db x 3300 ft | = 36.300 ft | |
| Önfürös rögzítő csavar: 500 db x 13 ft | = 6.500 ft | |
| Ereszszegély: 14 m x 1800 ft | = 25.200 ft | |
| Tetőfedés munkadíj: 78 m ² x 800 ft | | = 62.400 ft |
| Ereszszegély szerelés: 14 m x 800 ft | | = 11.200 ft |
| Tetőfelújítás összes költsége: | = 283.220 ft + ÁFA | = 136.000 ft + ÁFA |

Enying, 2011.08.17.

2011. AUG 19.

01/3013-1/2011

HW

Tisztelettel:

eR-esz-B BT.
8130 Enying, Erkel F. u. 3.
Adószám: 20789844-2-07
Bank számla: 11736075-20007456

Handwritten signature